## Fastcon

#### Сфера деятельности Fastcon

Разработка и производство современных решений для эффективного и быстрого строительства промышленных и гражданских объектов.



Оптимизация затрат инвесторов в год с нашими решениями



Более 9000 дней мы экономим совокупно для строителей каждый год





→ Fastcon

2006-2022


C 13.09.2022

С 13.09.2022 мы сменили наименование с ООО «Пейкко» на ООО «Фасткон»



# Fastcon

Российская компания - производитель, представляющая продукцию РЕІККО на территории РФ и стан СНГ





### Почему Fastcon?

- Окупаемость

  Быстрой возврат инвестиций
- 2 Скорость

  Повышение скорости возведения зданий
- З Простота применения
  Простота проектирования и монтажа
- **Экономия**Экономия на содержании стройплощадки

### Производство в Санкт-Петербурге

- 1. Высокая автоматизация производства (сварочный портал, дробеметная установка);
- 2. Новейшее современное оборудование;
- 3.Соответствие стандартам ЕАЭС;
- 4.Сертификаты соответствия систем менеджмента стандартам ISO 9001, ISO45001, ISO14001, ISO 3834;
- 5. Российские поставщики сырья и комплектующих;
- 6. Вся необходимая документация для применения на территории РФ и СНГ;
- 7. Инженерная поддержка;
- 8. Доставка от Калининграда до Владивостока, страны СНГ



### Принцип работы DELTABEAM

**DELTABEAM –** горизонтальный несущий элемент каркаса здания.

Цель применения -

организация плоских перекрытий малой толщины.

**DELTABEAM** относится к числу композитных конструкций, сочетающих в себе преимущества как стали, так и бетона.


На строительную площадку DELTABEAM поступает в виде полого металлического элемента, сваренного из стальных пластин, в которых предусмотрены технологические отверстия.

После установки DELTABEAM в проектное положение на полки балки размещаются пустотные плиты и устанавливается дополнительное поперечное армирование. Далее сечение балки полностью заполняется бетонной смесью.

# Преимущества применения DELTABEAM

- 1. Перекрытия малой толщины (Slim floor);
- 2. Оптимизация высоты этажей;
- 3. Высокая скорость монтажа;
- 4. Переход «от строительства к сборке»;
- 5. Снижение объема «мокрых» работ и затрат на прогрев бетона;
- 6. Простота установки ОВиК;

7. Огнестойкость до




#### Fastcon

### Конструкция **DELTABEAM**

Технологические отверстия для организации дополнительного армирования стержнями и стыка с пустотными плитами

> Полка для опирания пустотных плит

> > Противопожарные




#### **Fastcon**



### Композитная балка DELTABEAM сж/б пустотными плитами

Отсутствие выступающих элементов




Возможность создавать свободные планировки



### Композитная балка DELTABEAM С монолитным перекрытием

Отсутствие выступающих элементов



Возможность создавать свободные планировки




### Сравнение конструкций балок перекрытий

#### DELTABEAM - сокращение строительного объема



















Гибкость в проектировании и нестандартные типы

DELTABEAM


Возможность выполнить опалубочные формы почти любой конфигурации в заводских условиях;

Интеграция с опалубочными формами для сокращения работ на монтаже (Deltabeam поступает с опалубочной формой с завода);

З Созданий перекрытий почти любой формы.

#### Инструменты 3Dмоделирования и проектирования

- 1. Собственный программный модуль для проектирования и расчетов Deltabeam;
- 2. Интеграция 3D-моделей балок всех типоразмеров в Tekla Structures и Autodesk Revit, а также плагина с узлами креплений;
- 3. Передача файла в электронном виде на производство для изготовления.









### Монтаж плит перекрытий

Для монтажа достаточно:




Монтаж ТООО кв.м. перекрытия

за З дня




### Удобство монтажа

1. Минимальное количество опорных стоек на монтаже;



2. Возможность производить работы на нижележащем этаже, не дожидаясь распалубки и демонтажа опорных стоек.



### Заполнение балок бетонной смесью

Бетон **В30** 



Рекомендуемая фракция заполнителя от

12 do 16






### Slim floor

1. Отсутствие выступающих частей в перекрытии;

2. Отсутствие пересечений с инженерными сетями;

3. Удобный монтаж вентиляции, кондиционирования и освещения.



#### Снижение высоты здания



- 1. Оптимизация высоты перекрытия;
- 2. Снижение общей высоты здания;
- 3. Снижение общего веса здания и экономия на материалах;
- 4. Возможность возвести дополнительный этаж в ту же высоту и добавить полезную площадь, машиноместа, площади под аренду/продажу.


Разрез.
Сравнение «Высоты»
перекрытия с ж/б ригелем
(первоначальный проект и с
DELTABEAM

#### **DELTABEAM**

10 этажей

1250 машиномест +

130 машиномест




Разрез.
Сравнение «Высоты»
перекрытия с ж/б ригелем
(первоначальный проект и с
DELTABEAM

#### ЖБ-ригель или двутавр

9 этажей

1120 машиномест



### Испытания на огнестойкость

Лакокрасочное заводское вомонтие



Испытания на огнестойкость с использованием пустотных плит перекрытий;

Положительное заключение **ФГБУ ВНИИПО МЧС** России;

Огнестойкость по результатам испытаний до **REIO.** 



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГУ ВНИИПО МЧС России)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
ФГУ ВНИИПО МЧС России
доктор техн. наук. профессор

Н.П.Копылов

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по оценке огнестойкости строительной конструкции перекрытия с дельта-балкой производства фирмы «Пейкко» (Финляндия)

(договор № 8365/Н-3.2 от 07.10.2009 г.)

Заместитель начальника ФГУ ВНИИПО МЧС России доктор техн. наук

House

И.Р. Хасанов


MOCKBA 2010

# **Ограждающие конструкции**

1. Возможность крепления ограждающих конструкций к Deltabeam;

2. Возможность крепления фасадных конструкций к Deltabeam.





#### Сложные архитектурные формы

- 1. Применение Deltabeam с опалубочными формами различной конфигурации позволяет свести монолитные участки к минимуму;
- 2.Возможность вести проектирование общественных зданий с применением сборных железобетонных конструкций и существенным повышением скорости возведения.



### Работа с разрезными колоннами


Возможность работы Deltabeam в качестве консоли.

Консольные вылеты позволяют реализовать архитектурные идеи и оформить пространство даже при использовании сборного железобетона и сохранении преимущества в скорости монтажа.






































## Максим Марьин

Менеджер по работе с корпоративными клиентами

Тел.: **+7 921 331 33 50** 

maxim.maryin@fastcon.ru

## Fastcon



www.fastcon.ru